

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Commissario Delegato

per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex ordinanza nº 3270 del 12/03/03 G.U. nº 70 del 25/03/03



COMUNE DI SCAFATI

Prov. di Salerno OPERE DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA

OPERE CAT -"A-B1"

come definite dalla commissione istituzionale rappresentativa dell'intesa con l'esame delle linee progettuali del 16.11.2004

PROGETTO ESECUTIVO

J.03.03

Computo metrico estimativo apparecchiature elettromeccaniche

Scala :		Formato : A4			
- RESPOI	NSABILI D	ELLA PROGETTAZIONE:			Prof. Ing. Alessandro Paoletti Dott. Ing. Silvio Rossetti Dott. Ing. Piercarlo Montaldo Dott. Ing. Giuseppe Vacca Dott. Ing. Richard Sansom
- COSTRI - MODELI - STRUTI - GEOLO - TOPOG	LISTICA: TURE: GIA:	RAULICHE:			Geom. Pasquale Madonna Dott. Ing. Jacopo Tarchiani Dott. Ing. Antonio De Fazio Prof. Geol. Orazio Patti Geom. Enrico Barghiglioni
Approvazione	Struttura	Commissariale		Data	
, ,			_	Dicembre 2007	
data:	firme	: :	Α		
No. piano interno	:		В		

Raggruppamento incaricato:

STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI (MANDATARIA) Via Bassini n.23, 20133 Milano

AI - ENGINEERING S.R.L.

Via Lamarmora n. 80, 10128 Torino

POLITECNICA SOCIETA' ITALIANA DI INGEGNERIA S.C.

Viale Amendola n. 12, 50121 Firenze

ITF Srl

Ingegneria Territorio e Finanza Via Andrea da Isernia n. 24, 80122 Napoli

PROF. FRANCESCO REALE Studio Prof. Reale

Via Andrea da Isernia n. 20, 80122 Napoli

TBF + PARTNER AG

Ingegneri consulenti

Strada Regina, 70 - Stabile Guasti 4 Casella Postale CH 6982 AGNO

Tel. 02/26681264

E-Mail 'studiopaoletti@etatec.it

Tel. 011/5814511

E-Mail posta@aigroup.it

Tel. 055/2001660 E-Mail polifi@politecnica.it

Tel. 081/683434 E-Mail iteffe@virgilio.it

Tel. 081/7614281

E-Mail freale@media.cesvitec.it

Tel. 0041/91/6046979 E-Mail tbfi@tbf.ch

Fax 02/26681553

Fax 011/5683482

Fax 055/2344856

Fax 081/683434

Fax 081/7614127

Fax 0041/91/6046980

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EA VOICI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Sollevamenti (SpCat 1)							
1	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316							
NP-565 15/12/2007	Condotta di mandata DN 80/PN 16	3,00	5,00		4,370	65,55		
13/12/2007	Curve 90° DN 80	6,00	3,00		2,870	17,22		
	Flange DN 80 (incluso bulloneria e guarnizioni)	ŕ						
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	15,00			3,610	54,15	0.40	1/205.0
	SOMMANO kg					136,92	9,40	1′287,05
2 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scalette alla marinara							
10,12,200,	Scalette alla Marinara con Gabbia di protezione	6,00			2,400	14,40		
	Scalette and Marmara con Gabola di protezione		5,45		50,000	272,50		
	SOMMANO kg					286,90	1,67	479,12
	<nessuna> (SpCat 0)</nessuna>							
3 NP-565 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Condotta di mandata DN65/PN16	27.60			2 800	104.00		
13/12/2007	(par.ug.=20+1+4+1,30*2) Curva 90° DN 65	27,60			3,800	104,88		
	Flange DN 64 (incluso bulloneria e guarnizioni)	4,00			1,790	7,16		
	TI DN 65/DN50	14,00			3,000	42,00		
	Tubo da 1"	1,00			7,000	7,00		
			0,70		1,590	1,11		
	SOMMANO kg					162,15	9,40	1′524,21
4 IM 03 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 65 incluse flange, bulloneria, supporti per valvole ecc.							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	195,00	585,00
	Sollevamenti (SpCat 1)							
5 IM 01 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di griglia estraibile a cestello per acque reflue urbane o industriali contenenti corpi grossolani: cestello estraibile in tondino di acciaio zincato a ca er il sollevamento del cestello e della paratoia, staffe e tasselli di ancoraggio a parete, per tubazioni fino a DN 400.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	693,00	693,00
6 N.P. 205 22/07/2005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti caratteristiche di funzionamento:							
	- n° giri/l' (non sup. a): 3000							
	A RIPORTARE							4′568,38

Num.Ord.	DEGIGNACIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		O militar	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′568,38
	sez. 4 G 1,5 mm²;- calzamaglia di sospensione cavi elettricigalleggianti -Quadro elettrico pompa e protezione FOGNATURA NERA - SOLLEVAMENTO 2 Per sollevamento S2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7′530,00	22′590,00
7 N.P. 207 22/07/2005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Quadro elettrico di comando con controllore FMC 40 da n. 2-4 pompe fino a 5,5 kW, avviamento diretto, costituito da: - Armadio per esterno in poliest e centralina periferica di telecontrollo in collegamento con un centro di controllo munito di software (SCADA) AquaView. FOGNATURA NERA - SOLLEVAMENTO 2 Per sollevamento S2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9′730,00	9′730,00
8 IM 08 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 50, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.							
10/12/2007						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	708,50	708,50
9 IM 05 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 65					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	203,00	406,00
10 034.001 16/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scaletta alla marinara	0.00			2.400	10.20		
		8,00			2,400	19,20		
	SOMMANO kg					19,20	1,67	32,06
11 IM 01 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di griglia estraibile a cestello per acque reflue urbane o industriali contenenti corpi grossolani: cestello estraibile in tondino di acciaio zincato a ca er il sollevamento del cestello e della paratoia, staffe e tasselli di ancoraggio a parete, per tubazioni fino a DN 400.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	693,00	693,00
12 IM 09 16/12/2007	Fornitura e posa in opera valvola a sfera da 1", incluso, bulloneria, guarnizioni, raccordi ecc. Per scarco tubazioni							
						1,00	_	
	SOMMANO cadauno					1,00	26,00	26,00
13 IM 10 16/12/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti caratteristiche di funzionamento: - portata 9 l/s - potenza motore ind.: 0.8 kW							
	A RIPORTARE							38′753,94

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI	[Oventità	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′753,94
	a 10 m sez. 4 G 1,5 mm²;- calzamaglia di sospensione cavi elettricigalleggianti -Quadro elettrico e protezione							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6′278,00	12′556,00
14 N.P. 207 16/12/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Quadro elettrico di comando con controllore FMC 40 da n. 2-4 pompe fino a 5,5 kW, avviamento diretto, costituito da:							
10/12/2007	- Armadio per esterno in poliest e centralina periferica di telecontrollo in collegamento con un centro di controllo munito di software (SCADA) AquaView.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9′730,00	9′730,00
15 NP-565	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Condotta di mandata DN65/PN16							
15/12/2007	(par.ug.=25+3+1,6*2+2*4) Curva 90° DN 65	39,20			3,800	148,96		
	Flange DN 64 (incluso bulloneria e guarnizioni)	2,00			1,790	3,58		
	TI DN 65/DN50	15,00			3,000	45,00		
	Tubo da 1"	1,00			7,000	7,00		
	Piatto di chiusura		0,70		1,590	1,11		
	Per pozzetto Partitore TI DN400/DN300	1,00			2,300	2,30		
	Piatto di chiusura (incluso bulloneria)	1,00			105,000	105,00		
		1,00			26,500	26,50		
	SOMMANO kg					339,45	9,40	3′190,83
16 IM 05 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 65							
10/12/2007						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	203,00	406,00
17 IM 03 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 65 incluse flange, bulloneria, supporti per valvole ecc.					2.00		
	2014/1/2					3,00	105.00	505.00
	SOMMANO cadauno					3,00	195,00	585,00
18 IM 08 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 50, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	708,50	708,50
19 IM 09	Fornitura e posa in opera valvola a sfera da 1", incluso, bulloneria, guarnizioni, raccordi ecc.							
	A RIPORTARE							65′930,27

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Ouantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							65′930,27
16/12/2007	Per scarco tubazioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26,00	26,00
								ŕ
20 034.001 16/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scaletta alla marinara							
	Per pozzetto partitore Scalette alla marinara	10,00			2,400	24,00		
	(par.ug.=7*2)	14,00			2,400			
	SOMMANO kg					57,60	1,67	96,19
21 IM 01 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di griglia estraibile a cestello per acque reflue urbane o industriali contenenti corpi grossolani: cestello estraibile in tondino di acciaio zincato a ca er il sollevamento del cestello e della paratoia, staffe e tasselli di ancoraggio a parete, per tubazioni fino a DN 400.							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	693,00	1′386,00
22 N.P. 207	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Quadro elettrico di comando con controllore FMC 40 da n. 2-4 pompe fino a 5,5 kW, avviamento							
16/12/2007	diretto, costituito da: - Armadio per esterno in poliest e centralina periferica di telecontrollo in collegamento con un centro di controllo munito di software (SCADA) AquaView.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9′730,00	9′730,00
23 IM 10 16/12/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti caratteristiche di funzionamento: - portata 9 l/s - potenza motore ind.: 0.8 kW							
	a 10 m sez. 4 G 1,5 mm²;- calzamaglia di sospensione cavi elettricigalleggianti							
	-Quadro elettrico e protezione							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6′278,00	12′556,00
24 NP-565	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Condotta di mandata DN 150/PN 16							
15/12/2007	Curve 90° DN 150	4,00	5,15		8,360			
	Flange DN 150 (incluso bulloneria e guarnizioni)	8,00			16,000	128,00		
	2011/192	16,00			7,170		0.40	2/000 11
	SOMMANO kg					414,94	9,40	3′900,44
25 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera.							
	A RIPORTARE							93′624,90

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							93′624,90
	Scalette alla Marinara con Gabbia di protezione		5,64		50,000	282,00		
	SOMMANO kg		5,0.		20,000	282,00	1,67	470,94
							,,,,	, .
26 N.P. 207 22/07/2005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Quadro elettrico di comando con controllore FMC 40 da n. 2-4 pompe fino a 5,5 kW, avviamento diretto, costituito da: - Armadio per esterno in poliest e centralina periferica di telecontrollo in collegamento con un centro di controllo munito di							
	software (SCADA) AquaView.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9′730,00	9′730,00
27 IM 02 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di griglia estraibile a cestello per acque reflue urbane o industriali contenenti corpi grossolani: cestello estraibile in tondino di acciaio zincato a caldo, paratoia zincata con fori di drenaggio; fornita con guide e catena per tubazione da DN 500							
	a DN 700					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1′226,00	2′452,00
28 IM 11 16/12/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti caratteristiche di funzionamento: - portata 105 l/s - potenza motore ind.: 6.5 kW							
	a 10 m sez. 4 G 1,5 mm²; - calzamaglia di sospensione cavi elettricigalleggianti -Quadro elettrico e protezione							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14′878,00	59′512,00
29 IM 09 16/12/2007	Fornitura e posa in opera valvola a sfera da 1", incluso, bulloneria, guarnizioni, raccordi ecc. Per scarco tubazioni					• • •		
	COMMANIO and array					2,00	26.00	52.00
	SOMMANO cadauno					2,00	26,00	52,00
30 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera.							
	Scalette alla Marinara	12,00			2,400	28,80		
	SOMMANO kg	12,50			2,100	28,80	1,67	48,10
21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Quadro elettrico di comando						1,07	,10
31 N.P. 207 22/07/2005	con controllore FMC 40 da n. 2-4 pompe fino a 5,5 kW, avviamento diretto, costituito da: - Armadio per esterno in poliest e centralina periferica di telecontrollo in collegamento con un centro di controllo munito di software (SCADA) AquaView.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9′730,00	9′730,00
	A RIPORTARE							175′619,94

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLA VODA		DIME	NSIONI		Ov4':'	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							175′619,94
32 IM 02 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di griglia estraibile a cestello per acque reflue urbane o industriali contenenti corpi grossolani: cestello estraibile in tondino di acciaio zincato a caldo, paratoia zincata con fori di drenaggio; fornita con guide e catena per tubazione da DN 500 a DN 700					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′226,00	1′226,00
	<nessuna> (SpCat 0)</nessuna>							
33 IM 03 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 65 incluse flange, bulloneria, supporti per valvole ecc.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	195,00	390,00
	Sollevamenti (SpCat 1)							
34 IM 07 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 80, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1′330,00	2′660,00
35 NP-565 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Condotta di mandata DN65/PN16	1,50			3,800	5,70		
13/12/2007	Curva 90° DN150	4,00			16,000	64,00		
	Flange DN 150 (incluso bulloneria e guarnizioni)	20,00			7,170	143,40		
	Condotta di mandata DN150/PN16 (par.ug.=2,7*4+4*1,8) Tubo da 1" (lung.=2*1,80)	18,00	3,60		8,360 1,590	150,48 5,72		
	Condotta di mandata DN250/PN16 (par.ug.=3+5)	8,00	2,00		13,620	108,96		
	Flange DN 250 (incluso bulloneria)	2,00			16,000	32,00		
	Piatti di chiusura DN 250	2,00			16,900	33,80		
	SOMMANO kg					544,06	9,40	5′114,16
36 IM 06 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 150					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	610,00	2′440,00
37 IM 04 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 150					4,00		
10/12/200/	SOMMANO cadauno					4,00	510,00	2′040,00
38 N.P. 209	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti							
	A RIPORTARE							189′490,10

Num.Ord.	DEGIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		O mater	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							189′490,10
16/12/2007	caratteristiche di funzionamento: - portata 141 l/s - n° giri/l' (non sup. a): 3000 a 10 m sez. 4 G 1,5 mm²;-calzamaglia di sospensione cavi elettricigalleggianti							
	-Quadro elettrico e protezione					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	26′734,00	106′936,00
39 N.P.114 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di dispositivo autointasante di regolazione della portata in acciaio inox DN 400. Per Pozzetto Partitore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	21′532,00	21′532,00
40 N.P.115 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di sistema di bypass dispositivo autodisintasante di regolazione della portata in acciaio inox DN 300. Per pozzetto Partitore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	812,00	812,00
41 IM 12 16/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 300 Per pozzetto Partitore					1,00		
10/12/2007	SOMMANO cadauno					1,00	_	1′798,00
	S22 (SpCat 4)							
42 NP.08 22/07/2005	STAZIONE PERIFERICA DI ACQUISIZIONE DATI Per SOLLEVAMENTO SS22					1,00		
	SOMMANO n					1,00	5′118,00	5′118,00
43 NP.100h 22/07/2005	Fornitura e posa elettropompa Q = 135 l/s H=15 m P=34 kw Per SOLLEVAMENTO SS22					5,00		
	SOMMANO n					5,00	31′132,00	155′660,00
44 NP.112c 22/07/2005	Misuratore di portata magnetico DN 600 mm Per SOLLEVAMENTO SS22					1,00		
22/01/2003	SOMMANO n					1,00	6′000,00	6′000,00
45 NP.39 22/07/2005	Fornitura e posa in opera di regolatore di livello Per SOLLEVAMENTO SS22					4,00		
	SOMMANO					4,00	762,60	3′050,40
46 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scalette alla marinara							
	(par.ug.=7,00+5) Scalette alla Marinara con Gabbia di protezione (lung.=5,55*2)	12,00	11,10		2,400 50,000	28,80 555,00		
	A RIPORTARE					583,80		490′396,50

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					583,80		490′396,50
	SOMMANO kg					583,80	1,67	974,95
	VV23 (SpCat 3)							
47 N.P.567 12/12/2007	Fornitura e posa in opera di paratoia con attuatore elettrico: dimensioni mm 2000x2500; scudo INOX AISI 304. La paratoia dovrà essere costituita da: paratoia in acciaio in unico pe presenza di cunei saldati che esercitando una spinta orizzontale sui piani di tenuta facilitano le operazioni di manovra							
	Paratoie motorizzate					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	19′694,00	236′328,00
48 NP.08 22/07/2005	STAZIONE PERIFERICA DI ACQUISIZIONE DATI Per VASCA VOLANO VV23					1,00		
22/07/2003	SOMMANO n					1,00	5′118,00	5′118,00
	SOMMANO					1,00	3 118,00	3 118,00
49 NP.100 22/07/2005	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile Portata: 35 l/s Prevalenza: 10 m rendimento idraulico non inferiore a: 73% N. giri/1' non superiore a: 1500 Potenza motore: 5.9 kW Per VASCA VOLANO VV23							
						3,00		
	SOMMANO n					3,00	7′555,00	22′665,00
50 NP.103 22/07/2005	ORNITURA E POSA DI VALVOLA A BATTENTE (CLAPET) a sezione circolare munita di leva e contrappeso in acciaio saldato, con tenuta in gomma e rivestimento protettivo a base di resine s i tutti gli accesori ed accorgimenti necessari alla perfetta esecuzione dell'opera.							
	diametro nominale 300 mm - PN 0,6							
	Per VASCA VOLANO VV23					12,00		
	SOMMANO n					12,00	745,00	8′940,00
51 NP.103b 22/07/2005	Fornitura e posa di valvola a battente (CLAPET) a sezione circolare munita di leva e contrappeso in acciaio saldato, con tenuta in gomma e rivestimento protettivo a base di resine i tutti gli accesori ed accorgimenti necessari alla perfetta esecuzione dell'opera.							
	diametro nominale 700 mm - PN 0,6							
	Per VASCA VOLANO VV23					3,00		
	SOMMANO n					3,00	2′085,00	6′255,00
52 NP.60 22/07/2005	Fornitura e posa in opera di paratoie a funzionamento elettroidraulico per lavaggio automatico vasche Per VASCA VOLANO VV23							
	1.					5,00		
	SOMMANO n					5,00	17′870,00	89′350,00
53 N.P.567b 12/12/2007	Fornitura e posa in opera di paratoia con attuatore elettrico: dimensioni mm 2000x1800; scudo INOX AISI 304. La paratoia dovrà essere costituita da: paratoia in acciaio in unico pe presenza di cunei saldati che esercitando una spinta orizzontale sui piani di tenuta facilitano le operazioni di manovra							
	A RIPORTARE							860'027,45

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	pag. 10
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							860′027,45
						6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	15′257,00	91′542,00
54	Fornitura e posa in opera di regolatore di livello							
NP.39 22/07/2005	Per VASCA VOLANO VV23					3,00		
	SOMMANO					3,00	762,60	2′287,80
55 NP.112 22/07/2005	Misuratore di portata magnetico DN 300 mm Per VASCA VOLANO VV23					1,00		
22/07/2003	SOMMANO n					1,00	3′150,00	3′150,00
							3 130,00	3 150,00
	VV21 (SpCat 2)							
56 NP.08	STAZIONE PERIFERICA DI ACQUISIZIONE DATI Per VASCA VOLANO VV21							
22/07/2005	Tel VASCA VOLANO VV21					1,00		
	SOMMANO n					1,00	5′118,00	5′118,00
57 NP.112b 22/07/2005	Misuratore di portata magnetico DN 450 mm Per VASCA VOLANO VV21					1,00		
	SOMMANO n					1,00	4′000,00	4′000,00
	S22 (SpCat 4)							
58 NP-565	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Tubo DN 200							
17/12/2007	(par.ug.=6,5*5+2,75) Curva 90° DN 200	35,25			66,000	2′326,50		
	Tubo DN600	5,00			15,800	79,00		
	(par.ug.=9,60+20) TI DN600/DN400 (incluso flange e bulloneria)	29,60 1,00			184,000 271,000	5′446,40		
	TI DN600/100 (incluso flange e bulloneria)	1,00			186,000	186,00		
	Piatto di chiusura (incluso flange e bulloneria)	1,00			45,500	45,50		
	Curva 45° DN200	5,00			7,900	39,50		
	Flange DN 20 (incluso bulloneria)	20,00			6,910	138,20		
	SOMMANO kg					8′532,10	9,40	80′201,74
59 IM 14 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 100, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′465,00	1′465,00
60 IM 15	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con							
	A RIPORTARE							1′047′791,99

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′047′791,99
17/12/2007	gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 200					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	803,00	4′818,00
	SOMINANO Cauduno					0,00	803,00	4 818,00
61 IM 16 17/12/2007	Fornitura a piè d'opera di valvola di non ritornoa battente per fognature, DN 200, incluse flange, bulloneria, ecc.					5.00		
	SOMMANO cadauno					5,00	821,00	4′105,00
	SOMIMANO cadauno					3,00	821,00	4 103,00
62 IM 17 17/12/2007	fornitura e posa in opera di paratoia a sezione rettangolare 1080x1080 o quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso rico idraulico max 4 m ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli chimici Incluso attuatore							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7′962,00	7′962,00
63 IM 18 17/12/2007	fornitura e posa in opera di paratoia a sezione rettangolare 1500x880 o quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso; rico idraulico max 4 m ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli chimici Incluso attuatore							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	8′211,00	8′211,00
64	VV23 (SpCat 3)							
64 NP-565 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316 Tubo DN 150 (par.ug.=9*3)	27,00			8,320	224,64		
17/12/2007	Tubo DN300 (par.ug.=15+345)	360,00			24,200	8′712,00		
	Piatto di chiusura DN 300 (incluso bulloneria)	2,00			26,500	53,00		
	TI DN300	1,00			117,000	117,00		
	TI DN300/DN100	1,00			70,000	70,00		
	Curva 90° DN 150	3,00			6,500			
	Curva 90° DN 300	3,00			39,800	119,40		
	Curva 45° DN 300	4,00			20,000	80,00		
	Flange DN 150 (incluso bulloneria)	12,00			4,780	57,36		
	Flange DN 300 (incluso bulloneria)	4,00			12,100	48,40		
	Tubo DN 150 per lavaggio	50,00			8,300	415,00		
	Curva 90° DN 150 per lavaggio	1,00			6,500	6,50		
	SOMMANO kg					9′922,80	9,40	93′274,32
	A RIPORTARE							1′166′162,31

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′166′162,31
65 IM 14 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 100, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′465,00	1′465,00
66 IM 12 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 300					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′798,00	1′798,00
67 IM 04 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 150					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	510,00	1′530,00
68 IM 06 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 150					3,00		
17712/2007	SOMMANO cadauno					3,00	610,00	1′830,00
	<nessuna> (SpCat 0)</nessuna>							
69 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scalette alla marinara per scolmatore (par.ug.=5*2) Scalette alla Marinara con Gabbia di protezione nella VV23 (lung.=7*5) SOMMANO kg	10,00	35,00		2,400 50,000		1,67	2′962,58
70 IM 19	VV23 (SpCat 3) Fornitura a piè d'opera saracinesca per fognature DN 450 incluse flange, bulloneria, ecc.							
17/12/2007	Per scolmatore SOMMANO cadauno					2,00	3′045,00	6′090,00
71 IM 20 17/12/2007	Fornitura a piè d'opera saracinesca per fognature DN 700 incluse flange, bulloneria, ecc.							
1 //12/2007	Per scolmatore SOMMANO cadauno					1,00	1′050,00	1′050,00
72	<pre><nessuna> (SpCat 0)</nessuna></pre> Fornitura e posa in opera di dispositivo autodisintasante di							
IM 21 17/12/2007	regolazione della portata in acciaio inox DN 450. SOMMANO cadauno					0,00	24′067,00	0,00
	A RIPORTARE							1′182′887,89

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′182′887,89
	VV23 (SpCat 3)							
73 IM 21 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di dispositivo autodisintasante di regolazione della portata in acciaio inox DN 450.							
1 // 12/200 /	Pe scolmatore					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	24′067,00	48′134,00
74 IM 22 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di sistema di bypass dispositivo autodiintasante di regolazione della portata in acciaio inox DN 700.							
17/12/2007	Per scolmatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′745,00	1′745,00
75 IM 23 17/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca per acque sgrigliate, DN 100 inclusa asta di manovra e attuatore elettrico							
	Per lavaggio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3′150,00	15′750,00
	VV21 (SpCat 2)							
76 NP.60 22/07/2005	Fornitura e posa in opera di paratoie a funzionamento elettroidraulico per lavaggio automatico vasche Per VASCA VOLANO VV21					1.00		
	SOMMANO n					4,00	17′870,00	71′480,00
77 NP.103c 22/07/2005	Fornitura e posa di valvola a battente (CLAPET) a sezione circolare munita di leva e contrappeso in acciaio saldato, con tenuta in gomma e rivestimento protettivo a base di resine tutti gli accesori ed accorgimenti necessari alla perfetta esecuzione dell'opera.							
	diametro nominale 1400 mm - PN 0,6 Per VASCA VOLANO VV21					1.00		
	SOMMANO n					1,00	4′550,00	4′550,00
78 NP.103 22/07/2005	ORNITURA E POSA DI VALVOLA A BATTENTE (CLAPET) a sezione circolare munita di leva e contrappeso in acciaio saldato, con tenuta in gomma e rivestimento protettivo a base di resine s i tutti gli accesori ed accorgimenti necessari alla perfetta esecuzione dell'opera.							
	diametro nominale 300 mm - PN 0,6 Per VASCA VOLANO VV21					8.00		
	SOMMANO n					8,00	745,00	5′960,00
							,	
79 NP.112c	Misuratore di portata magnetico DN 600 mm					1,00		
17/12/2007	SOMMANO n					1,00	6′000,00	6′000,00
80 NP.100b	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile Portata: 75 l/s Prevalenza: 15 m rendimento idraulico non inferiore a: 73% N. giri/1'							
	A RIPORTARE							1′336′506,89

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA			lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′336′506,89	
22/07/2005	non superiore a: 1500 Potenza motore: 22 kW								
	Per VASCA VOLANO VV21					5,00			
	SOMMANO n					5,00	22′930,00	114′650,00	
81 NP.100c 22/07/2005	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile Portata: 200 l/s Prevalenza: 15 m rendimento idraulico non inferiore a: 73% N. giri/1' non superiore a: 1500 Potenza motore: 33,6 kW Per VASCA VOLANO VV21								
						6,00			
	SOMMANO n					6,00	30′790,00	184′740,00	
82 NP.59 22/07/2005	fornitura e posa in opera di paratoia motorizzata Per VASCA VOLANO VV21					8,00			
	SOMMANO n					8,00	1′102,50	8′820,00	
83 NP.39	Fornitura e posa in opera di regolatore di livello Per VASCA VOLANO VV21								
22/07/2005						4,00			
	SOMMANO					4,00	762,60	3′050,40	
84 034.001 15/12/2007	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari) in opera. Scalette alla marinara								
	(par.ug.=8+11) Scalette alla Marinara con Gabbia	19,00			2,400	45,60			
	(lung.=3*6)		18,00		50,000	900,00			
	SOMMANO kg					945,60	1,67	1′579,15	
85	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316								
NP-565 17/12/2007	Tubo DN 150	7,00			8,320	58,24			
	Tubo DN350 (par.ug.=8,5*6)	51,00			68,600	3′498,60			
	Tubo DN 100	11,00			5,650	62,15			
	Tubo DN80 (par.ug.=2,5+9*2)	20,50			4,370	89,59			
	Curva 45° DN 80 Tubo DN 450	2,00			1,435	2,87			
	TI DN450	13,00			110,000	1′430,00			
	Piatto DN 450	1,00			215,000	215,00			
	Piatto DN 100	1,00			55,000	55,00			
	Ti DN 600	1,00			4,300	4,30			
	Tubo DN 600	1,00			373,000	373,00			
	Curva 90° DN 450	68,00			184,000	12′512,00			
	Curva 45° DN 600	2,00			230,000	460,00			
	Curva 45° DN 450	2,00			216,000	432,00			
	Curva 90° DN 600	2,00			115,000	230,00			
	A RIPORTARE					19′422,75		1′649′346,44	

			DIME	NSIONI	NI			pag. 15		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE		
	RIPORTO	, 0				19′422,75		1′649′346,44		
		1,00			432,000	432,00				
	Curva 90° DN 350	6,00			147,000	882,00				
	Flange DN 80 (incluso guarnizioni e bulloneria)	8,00			2,630	21,04				
	Flange DN 100 (incluso guarnizioni e bulloneria)	1,00			2,920	2,92				
	Tubo DN 150 per lavaggio	50,00			8,360	418,00				
	SOMMANO kg					21′178,71	9,40	199′079,87		
86 IM 23 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca per acque sgrigliate, DN 100 inclusa asta di manovra e attuatore elettrico					2,00				
	SOMMANO cadauno					2,00	3′150,00	6′300,00		
87 IM 28	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a battente per reti fognarie DN 350					(00				
18/12/2007	SOMMANO andamin					6,00	1/204.90	7/020 00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1′304,80	7′828,80		
88 IM 27 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 350					6,00				
	SOMMANO cadauno					6,00	2′634,80	15′808,80		
89 IM 26 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 600					1,00				
18/12/2007	SOMMANO cadauno					1,00	4′890,00	4′890,00		
90 IM 25 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 80					2,00				
	SOMMANO cadauno					2,00	246,00	492,00		
91 IM 24 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 80incluse flange, bulloneria, supporti per valvole ecc.									
18/12/2007	builoneria, supporti per varvoie ecc.					2,00				
	SOMMANO cadauno					2,00	236,00	472,00		
92 IM 23 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di saracinesca per acque sgrigliate, DN 100 inclusa asta di manovra e attuatore elettrico Per lavaggio					4,00				
10/12/2007	SOMMANO cadauno					4,00	3′150,00	12′600,00		
	So. The Cadada					1,00	2 220,00	12 000,00		
93 IM 14 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di sfiato per fognature in pressione DN 100, incluse flange, bulloneria, guarnizioni, ecc.					2,00				
	SOMMANO cadauno					2,00	1′465,00	2′930,00		
94	Fornitura e posa in opera di saracinesca in versione rinforzata e con									
	A RIPORTARE							1′899′747,91		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′899′747,91	
IM 04 18/12/2007	gomme nitrilitiche per acque sgrigliate, DN 150					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	510,00	2′550,00	
95 IM 30 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di paratoia con attuatore elettrico: dimensioni mm 1500x1000 inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per regolazione di acque di supe manovra ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale con tasselli chimici o da inghisare a muro					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	16′500,00	16′500,00	
96 IM 31 18/12/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI:ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante monocanale, con le seguenti caratteristiche di funzionamento: - portata 15 l/s - potenza motore ind.: 4.4 kW L a 10 m sez. 4 G 1,5 mm²;- calzamaglia di sospensione cavi								
	elettricigalleggianti -Quadro elettrico e protezione					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	9′580,00	19′160,00	
97 IM 29 18/12/2007	Fornitura e posa in opera di paratoia con attuatore elettrico: dimensioni mm 2500x1000 inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per regolazione di acque di supe manovra ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale con tasselli chimici o da inghisare a muro								
	SOMMANO cadauno					5,00	27′140,50	135′702,50	
98 IM 06	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla per reti fognarie DN 150					5.00			
18/12/2007	SOMMANO cadauno					5,00	610,00	3′050,00	
99 IM 19	Fornitura a piè d'opera saracinesca per fognature DN 450 incluse flange, bulloneria, ecc.					1.00			
18/12/2007	SOMMANO cadauno					1,00	3′045,00	3′045,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2′079′755,41	
	TOTALE euro							2′079′755,41	
	A RIPORTARE								

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI				%
			RIPORTO		
000	<nessuna></nessuna>	Riepilogo SUB CAPITOLI		2′079′755,41	100,000
			Totale SUB CAPITOLI euro		
			A RIPORTARE		

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA WORL	IMPORTI	incid.	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			%
		RIPORTO		
000 001 002 003 004	Riepilogo SUPER CATEGORIE <nessuna> Sollevamenti VV21 VV23 S22</nessuna>		5'461,79 318'068,89 840'356,52 638'302,12 277'566,09	0,263 15,294 40,407 30,691 13,346
	Totale S	SUPER CATEGORIE euro	2′079′755,41	100,000
	Data, 21/05/2008			
	II Tecnico			
		A RIPORTARE		
		A KII UKIAKE		